แบบ ปร.1

แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางเท้าในเขตเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง ทางเท้ารอบที่ว่าการอำเภอพล

แบบเลขที่ 4 / 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	290.00	364.80	105,792.00	
2	ก่อสร้างทางเข้า-ออก ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	15.00	478.30	7,174.50	
3	คันหิน ค.ส.ล.	ม.	140.00	662.00	92,680.00	
4	รางตื้น ค.ส.ล.	ม.	135.00	131.80	17,793.00	
5	ค่าก่อสร้างฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฝา	15	1,921.50	28,822.50	
	ขนาด 1.00x1.00 ม.					
6	ช่องระบายน้ำและตะแกรงเหล็กหล่อ	ช่อง	15	1,040.00	15,600.00	
7	งานตีเส้นจราจรขอบคันหิน	ม.	63.00	38.00	2,394.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				270,256.00	